

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๔

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายสะพานมูล-กุดนาแซง หมู่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒,๑๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายสะพานมูล-กุดนาแซง หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒ ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก ๘๗ ลบ.ม. รายละเอียด อบต.  
ราคากลาง ๙๘,๑๖๐.๙๙.-บาท(-เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์-)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘,๑๖๐.๙๙.-บาท(-เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุทธิ เวียงคำ      นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ      ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรัตนาพร บุญศักดิ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      กรรมการ
๓. นางประภาพร สายธนู      นายช่างโยธาชำนาญงาน      กรรมการ




### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก      ชื่อสายทาง      สายสะพานมูล-กุดนาแซง หมู่ 3  
 ปริมาณงาน      กว้าง      4.00 เมตร      ยาว      363.00 เมตร  
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า      1,452.00 ตร.ม.      ปริมาณงานหินคลุก      87.00 ลบ.ม.      รายละเอียด อบต.กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ 3 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ      แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ      อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      วันที่ 26 สิงหาคม 2564      อ้างอิงราคาน้ำมัน      29.95      บาท/ลิตร      16-ส.ค.-64

| ลำดับ | รายการ                      | หน่วย | จำนวน    | ค่าต่อหน่วย  | ราคาทุน   | Fn     | ค่าต่อหน่วย X | ราคากลาง  | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------|-------|----------|--|-----------|--------|---------------|-----------|----------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 1,452.00 | 1.72   | 2,497.44  | 1.3607 | 2.34          | 3,398.27  |          |
| 2     | งานหินคลุก                  | ลบ.ม. | 87.00    | 800.49   | 69,642.63 | 1.3607 | 1,089.23      | 94,762.73 |          |
|       |                             |       |          |  | 72,140.07 |        | 1,091.57      | 98,160.99 |          |
| 4     | ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง   | ป้าย  | 1.00     | ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ |           |        |               |           | Ls       |
| 5     | ป้ายโครงการ                 | ป้าย  | -        | สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547              |           |        |               |           | -        |

เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ TOTAL      **98,160.99**

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง            | = | 72,140.07 |
| 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง      1.3607 | = | 26,020.92 |
| 3 ราคากลางงานก่อสร้าง                     | = | 98,160.99 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้  
 ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายสุทธิ เวียงคำ)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวรัตนพร บุญศักดิ์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางประภาพร สายธนู)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน