

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดิน ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,...๑๑ จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โครงการปรับปรุงถนนดิน ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,...๑๑ จำนวน ๑ สาย  
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตร.ม.  
ปริมาณดินถม ๑,๐๕๒.๔๐ ลบ.ม. รายละเอียด อบต.บัวน้อยกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๘,๑๑๙.๖๓.-บาท  
(-เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์-)

๖. ปัญหาประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๗. รุยชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิเชษฐ สุราษฎร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประดิษฐ์ เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นางมณีวรรณ เหมือนมาตย์	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	กรรมการ

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ปรับปรุงถนนดิน** ชื่อสายทาง **ปรับปรุงถนนดินที่ซำรุคภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,...11 จำนวน 1 สาย**  
 ปริมาณงาน **กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 620.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร**  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ารวม **2,480.00 ตร.ม. ปริมาณงานดินถมรวม 1,052.40 ไร่ละเอียด อบต.กำหนด**  
 สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ 7 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ** แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด  
 แบบเลขที่ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**  
 ประมาณราคาโดย **นายพิเชษฐ สุราษฎร์ ผู้อำนวยการกองช่าง** วันที่ **19 พฤษภาคม 2565**  
 อ้างอิงราคาน้ำมัน **32.50 บาท/ลิตร** **19 พฤษภาคม 2565**


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
สายที่ 1 ช่วงที่ 1 สายแยกโนนลิง-โนนพ้อไธ หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 410 เมตร สูง 0.60 เมตร (ทางเดิมกว้าง 3 เมตร ยาว 410 เมตร สูง 0.60 เมตร) ขยายข้างละ 0.50 เมตร									
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,640.0	1.76	2,886.40	1.3607	2.39	3,927.52	
2	งานพื้นที่ทางดินถม	ลบ.ม.	246.00	56.85	13,985.10	1.3607	77.36	19,029.53	
3	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น3	ท่อน	7.00	395.00	2,765.00	1.3607	537.48	3,762.34	1 จุด
	Ø 0.30 ม. ขุดชน, วางเรียง, วัสดุยาแนว								
สายที่ 1 ช่วงที่ 2 สายแยกโนนลิง-โนนพ้อไธ หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร สูง 0.60 เมตร									
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,344.0	1.76	2,365.44	1.3607	2.39	3,218.65	
2	งานพื้นที่ทางดินถม	ลบ.ม.	806.40	56.85	45,843.84	1.3607	77.36	62,379.71	
3	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น3	ท่อน	7.00	609.13	4,263.89	1.3607	828.84	5,801.87	1 จุด
	Ø 0.40 ม. ขุดชน, วางเรียง, วัสดุยาแนว								
					72,109.67			98,119.63	
3	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00						Ls
4	ป้ายโครงการ	ป้าย							


TOTAL	98,119.63
=	72,109.67
=	26,009.96
=	98,119.63

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้  
 ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายพิเชษฐ สุราษฎร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายประดิษฐ์ เวียงคำ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางมณีวรรณ เหมือนมาตย์)  
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ