


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินสายช่องดินดำ - ป่าจิก หมู่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๗๘,๘๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
-โครงการก่อสร้างถนนดินสายช่องดินดำ - ป่าจิก หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตร.ม. ปริมาณงานดินถม ๑,๔๕๑.๒๐ ลบ.ม. รายละเอียด อนุมัติ.กำหนด เริ่มจาก งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๗๓,๙๑๐.๖๔.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบสรุปราคากลาง
  ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๑. นายพิเชษฐ สุราวุธ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
    ๒. นางมลฤดี สุทธิกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการ
    ๓. นายธนวัฒน์ ธรรมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



## โครงการก่อสร้างถนนดิน

ถนนดินสายช่องดินดำ - ป่าจิก หมู่ 1

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 1 ตำบลบัวน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	510.00	เมตร	สูงเฉลี่ย	0.60	เมตร	
ปริมาณงานดินถม						1,451.20	ลบ.ม.		
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า				2,040.00	ตารางเมตร				
ค่าก่อสร้าง	173,910.64								

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนคิด ถนนดินสายย่องดินดำ - ป่าจิก หมู่ 1

เจ้าของงาน อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบเลขที่ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน 1,451.20 ลบ.ม. - -

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.5 บาท/ลิตร 30-ม.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	106,419.43	
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	67,491.20	
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	173,910.64	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	173,910.64	บาท
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทหกสิบสี่สตางค์			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราวุธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางมลฤดี สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนดิน ถนนดินสายย่อยดินดำ - ป่าจิก หมู่ 1

รายละเอียดปริมาณงาน

งานถนนดินจุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตร.ม. ปริมาณงานดินถม 1,451.20 ลบ.ม. รายละเอียด อนุมัติ

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อนุมัติ.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร 30-ม.ค.-67 วันที่ 30 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,040.0	1.73	3,529.20	1.6342	2.83	5,767.42	
2	งานพื้นทางดินถม	ลบ.ม.	1,451.2	62.61	90,859.63	1.6342	102.32	148,482.81	
3	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากถนนรางชั้น3	ท่อน	20.0	601.53	12,030.60	1.6342	983.02	19,660.41	2 จุด
	Ø 0.40 ม.ชุดชน,วางเรียง,วัสดุยาแนว								
4	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00						Ls
5	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00						Ls
					106,419.43		1,088.16	173,910.64	
1							TOTAL	-	

1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 106,419.43

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 67,491.20

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)

= 173,910.64

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมลฤดี สุทธิกุล)  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน